

## **CAPITOLO R.01**

### **MOVIMENTI DI TERRA**

#### **AVVERTENZE**

##### **SCAVI IN GENERE**

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area di fondo del cavo per la profondità del medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il volume così calcolato viene considerata scavo di sbancamento; in nessun caso si valuta il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti dello scavo.

Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti elementari più semplici, ovvero applicando il metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali.

Tuttavia per gli scavi a sezione obbligata da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo secondo le profondità indicate nelle voci di prezzo. Pertanto la valutazione dello scavo avverrà attraverso l'applicazione del prezzo, individuato secondo la profondità di scavo da raggiungere, per il volume da scavare.

Nei prezzi degli scavi a sezione obbligata è compresa l'elevazione delle materie scavate.

Non sono inclusi, nelle valutazioni degli scavi a sezione obbligata, gli oneri derivanti dalle eventuali demolizioni o rimozioni di strati sovrastanti il materiale da scavare.

Nelle stime relative a questo paragrafo, se non diversamente indicato, non sono inclusi i costi relativi al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta.

Sono da intendersi inclusi nei prezzi gli oneri per puntellature e sbadacchiature provvisorie necessarie per il contenimento delle pareti scavo oltre che per eseguire le lavorazioni in regime di sicurezza.

#### **RINTERRI**

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterrati di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera.

#### **TRASPORTI**

I trasporti di terre, materiali di risulta o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume del materiale compatto, tenendo conto delle percentuali di incremento in sede di analisi prezzi.

I trasporti con automezzi con portata superiore a 50 quintali si riferiscono a situazioni di viabilità extraurbana in presenza di traffico medio.

Gli oneri di discarica autorizzata sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.

Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività:

- 4 Le indagini di caratterizzazione;
- 4 Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l'esecuzione delle analisi di caratterizzazioni;
- 4 Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
- 4 Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio;

4 Eventuali siti per l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.

**La corresponsione degli oneri di discarica dovrà essere effettuata esclusivamente con i prezzi di elenco, con la sola esclusione per i metalli per i quali non è previsto alcun onere.**

*L'impresa per ottenere la contabilizzazione degli oneri di smaltimento dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori la bolla di smaltimento, compilata in ogni sua parte e **conforme ai disposti legislativi del caso**, la quale rimarrà allegato del Registro di Contabilità consentendo la valorizzazione da eseguirsi esclusivamente con i prezzi di elenco.*

La localizzazione e la scelta della discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno essere autorizzate dal Direttore dei Lavori.

#### **ONERI DI SICUREZZA**

La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore economico, interna al prezzo, così come previsto dalla disposizioni vigenti, necessaria per poter eseguire la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza.

La stessa definisce *gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione* ed è stata calcolata in sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente prezzo, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.

Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro, dovrà essere prevista *la stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere*. Tale computo è generato dal progettista in base all'applicazione *delle prescrizioni operative per l'attuazione delle misure preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere*.

A tal fine, nel presente prezzo, è stato predisposto l'apposito capitolo "**Sicurezza**".

| Articolo     | Descrizione   | u.m.           | prezzo | % m.d.o. | % degli oneri di sicurezza interni al prezzo |
|--------------|---|----------------|--------|----------|--|
| R.01         | MOVIMENTI DI TERRA  |                |        |          |  |
| R.01.10      | SCAVI ESEGUITI A MANO   |                |        |          |  |
| R.01.10.10   | Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, all'esterno di edifici  |                |        |          |  |
| R.01.10.10.a | con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose<br>( Euro trentasettevirgolasettantacinque )  | m <sup>3</sup> | 37,75  | 51,79%   | 1,56%  |
| R.01.10.20   | Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:   |                |        |          |  |
| R.01.10.20.a | per profondità fino a 2 m<br>( Euro cinquantacinquevirgolaottantaquattro )  | m <sup>3</sup> | 55,84  | 38,50%   | 1,16%  |
| R.01.10.20.b | Per profondità da 2 m a 4 m<br>( Euro centoquarantacinquevirgolaquaranta )  | m <sup>3</sup> | 145,40 | 34,13%   | 1,03%  |
| R.01.10.30   | Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, eseguito all'esterno di un edificio secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, compresa l'estrazione a bordo scavo e la preparazione del fondo per le opere di sottofondazione per una profondità di 2 m dal piano di fondazione, ed escluso dal prezzo lo scavo dal piano di campagna al piano di fondazione e l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo |                |        |          |  |
| R.01.10.30.a | Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, eseguito all'esterno di un edificio secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, compresa<br>( Euro centosessantaquattrovirgolasessantotto )   | m <sup>3</sup> | 164,68 | 21,76%   | 0,66%  |
| R.01.10.40   | Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza)  |                |        |          |  |
| R.01.10.40.a | Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza)<br>( Euro ventiduevirgolaventiquattro )  | m <sup>3</sup> | 22,24  | 21,76%   | 0,66%  |
| R.01.10.50   | Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose  |                |        |          |  |
| R.01.10.50.a | Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose<br>( Euro quattordicivirgolaundici )   | m <sup>3</sup> | 14,11  | 21,76%   | 0,66%  |
| R.01.10.60   | Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale  |                |        |          |  |
| R.01.10.60.a | Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale<br>( Euro undicivirgolasessantatre )   | m <sup>3</sup> | 11,63  | 21,75%   | 0,66%  |
| R.01.10.70   | Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette  |                |        |          |  |
| R.01.10.70.a | Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la<br>( Euro trentaquattrovirgolacinquantotto )  | m <sup>3</sup> | 34,58  | 21,78%   | 0,66%  |
| R.01.10.80   | Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione   |                |        |          |  |
| R.01.10.80.a | Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua<br>( Euro undicivirgolasettanta )  | m <sup>3</sup> | 11,70  | 12,22%   | 0,37%  |

| Articolo      | Descrizione  | u.m.           | prezzo | % m.d.o. | % degli oneri di sicurezza interni al prezzo |
|---------------|--|----------------|--------|----------|--|
| R.01.10.90    | Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo                          |                |        |          |  |
| R.01.10.90.a  | Rinterro di cavo eseguito a mano ( Euro dodicivirgolatrentasei )   | m <sup>3</sup> | 12,36  | 79,05%   | 2,39%  |
| R.01.10.100   | Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo  |                |        |          |  |
| R.01.10.100.a | Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito prov ( Euro quindicivirgoladieci )   | m <sup>3</sup> | 15,10  | 79,07%   | 2,39%  |
| R.01.20       | SCAVI ESEGUITI CON MACCHINE IN ZONE DISAGIATE  |                |        |          |  |
| R.01.20.10    | Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici, in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei, compreso carico su mezzo di trasporto |                |        |          |  |
| R.01.20.10.a  | Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici ( Euro quattrovirgolasettantadue )  | m <sup>3</sup> | 4,72   | 18,22%   | 0,55%  |
| R.01.20.20    | Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo di trasporto:   |                |        |          |  |
| R.01.20.20.a  | scavo fino a 2 m ( Euro settevirgolanoventadue )   | m <sup>3</sup> | 7,92   | 15,03%   | 0,45%  |
| R.01.20.20.b  | sovrapprezzo per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m fino a 4 m   | %              | 10,00  |          |  |
| R.01.20.30    | In terreno con presenza di muratura o roccia tenera  |                |        |          |  |
| R.01.20.30.a  | scavo fino a 2 m ( Euro diecivirgolasessantotto )  | m <sup>3</sup> | 10,68  | 16,76%   | 0,51%  |
| R.01.20.30.b  | sovrapprezzo per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m fino a 4 m   | %              | 10,00  |          |  |
| R.01.20.40    | Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo  |                |        |          |  |
| R.01.20.40.a  | in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei ( Euro undicivirgolazeroquattro )  | m <sup>3</sup> | 11,04  | 16,94%   | 0,51%  |
| R.01.20.40.b  | in terreno con presenza di muratura o roccia tenera ( Euro quindicivirgolasessantatre )  | m <sup>3</sup> | 15,63  | 18,36%   | 0,55%  |
| R.01.20.50    | Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso:  |                |        |          |  |
| R.01.20.50.a  | in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei ( Euro ventiseivirgolasessantaquattro )  | m <sup>3</sup> | 26,64  | 13,44%   | 0,41%  |
| R.01.20.50.b  | in terreno con presenza di muratura o roccia tenera ( Euro quarantaduevirgolazerotto )   | m <sup>3</sup> | 42,08  | 13,45%   | 0,41%  |

| Articolo     | Descrizione  | u.m.           | prezzo | % m.d.o. | % degli oneri di sicurezza interni al prezzo |
|--------------|--|----------------|--------|----------|--|
| R.01.20.60   | Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta o molto ristretta per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 1,5 m fino a 3 m   |                |        |          |  |
| R.01.20.60.a | in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei  | %              | 10,00  |          |  |
| R.01.20.60.b | in murature con l'ausilio di martello demolitore idraulico   | %              | 12,00  |          |  |
| R.01.20.70   | Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni  |                |        |          |  |
| R.01.20.70.a | Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni ( Euro trevirgolanovantasette )  | m <sup>3</sup> | 3,97   | 16,88%   | 0,51%  |
| R.01.20.80   | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere                                  |                |        |          |  |
| R.01.20.80.a | Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la ( Euro quattrovirgolanovantasei )  | m <sup>3</sup> | 4,96   | 21,77%   | 0,66%  |
| R.01.30      | MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI   |                |        |          |  |
| R.01.30.10   | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata.   |                |        |          |  |
| R.01.30.10.a | per trasporti fino a 10 km ( Euro seivirgolazerotto )  | m <sup>3</sup> | 6,08   |          |  |
| R.01.30.10.b | per ogni cinque km in più oltre i primi 10 ( Euro trevirgolazerocinque )   | m <sup>3</sup> | 3,05   |          |  |
| R.01.30.20   | Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata                      |                |        |          |  |
| R.01.30.20.a | Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta ( Euro ventiquattrovirgolasessantacinque )   | m <sup>3</sup> | 24,65  | 24,42%   | 0,74%  |
| R.01.30.30   | Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m <sup>3</sup> , o mezzo di uguali caratteristiche , compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica |                |        |          |  |
| R.01.30.30.a | Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta ( Euro quarantottovirgolaquarantasei )   | m <sup>3</sup> | 48,46  | 24,41%   | 0,74%  |
| R.01.30.40   | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta dalle lavorazioni per riuso autorizzato dalla direzione dei lavori di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici anche di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, e di nuovo trasporto per riuso                                   |                |        |          |  |
| R.01.30.40.a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta per riuso ( Euro cinquevirgolacinquantaquattro )  | m <sup>3</sup> | 5,54   | 32,31%   | 0,98%  |
| R.01.30.50   | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m   |                |        |          |  |

| Articolo     | Descrizione  | u.m.           | prezzo | % m.d.o. | % degli oneri di sicurezza interni al prezzo |
|--------------|--|----------------|--------|----------|--|
| R.01.30.50.a | Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m ( Euro trentottovirgolazerotto )  | m <sup>3</sup> | 38,08  | 79,04%   | 2,39%  |
| R.01.30.60   | Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m <sup>3</sup> di materiale trasportato   |                |        |          |  |
| R.01.30.60.a | Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m <sup>3</sup> di materiale trasportato ( Euro duevirgolasettantadue )  | m <sup>3</sup> | 2,72   | 79,04%   | 2,39%  |
| R.01.30.70   | Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:   |                |        |          |  |
| R.01.30.70.a | valutazione a peso ( Euro zerovirgolazerodue )   | kg             | 0,02   | 79,04%   | 2,39%  |
| R.01.30.70.b | valutazione a volume ( Euro trentavirgolazeroquattro )   | m <sup>3</sup> | 30,04  | 71,57%   | 2,16%  |
| R.01.30.80   | Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli:   |                |        |          |  |
| R.01.30.80.a | valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione ( Euro cinquantaquattrovirgolaquaranta )  | m <sup>3</sup> | 54,40  | 79,04%   | 2,39%  |
| R.01.30.80.b | valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione ( Euro zerovirgolazerosei )   | kg             | 0,06   | 66,67%   | 2,01%  |
| E.01.40      | SMALTIMENTI  |                |        |          |  |
| R.01.40.10   | Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.  |                |        |          |  |
| R.01.40.10.a | Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20 m ( Euro zerovirgolaottantadue )  | m <sup>3</sup> | 0,82   |          |  |
| R.01.40.10.b | Materiale da scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 m ( Euro unovirgolasedici )   | m <sup>3</sup> | 1,16   |          |  |
| R.01.40.10.c | Materiale da scavo aciuuto con trovanti superiori a 0,20 m ( Euro unovirgolatrentatre )  | m <sup>3</sup> | 1,33   |          |  |
| R.01.40.20   | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. |                |        |          |  |
| R.01.40.20.a | Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07 ( Euro unovirgolacinquantacinque )  | t              | 1,55   |          |  |
| R.01.40.20.b | Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07 ( Euro unovirgolovanovantaquattro )   | t              | 1,94   |          |  |

| Articolo     | Descrizione   | u.m. | prezzo | % m.d.o. | % degli oneri di sicurezza interni al prezzo |
|--------------|---|------|--------|----------|--|
| R.01.40.20.c | Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07<br>( Euro quattrovirgolavantaquattro )                 | t    | 4,24   |          |  |
| R.01.40.20.d | Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07<br>( Euro dodicivirgolaventinove )                    | t    | 12,29  |          |  |
| R.01.40.20.e | Vetro cod. CER 17.02.02<br>( Euro quattrovirgolazerosei )   | t    | 4,06   |          |  |
| R.01.40.20.f | Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04<br>( Euro unovirgolacinquantanove )              | t    | 1,59   |          |  |
| R.01.40.20.g | Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01<br>( Euro duevirgolasessantasette )             | t    | 2,67   |          |  |
| R.01.40.20.h | Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi oltre 0,50 m <sup>3</sup> CER 17.01.01<br>( Euro seivirgolatrentotto )   | t    | 6,38   |          |  |
| R.01.40.20.i | Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m <sup>3</sup> CER 17.09.04<br>( Euro trentavirgoladiciannove )   | t    | 30,19  |          |  |
| R.01.40.20.l | Materiale isolante ingombrante oltre 0,50 m <sup>3</sup> CER 17.09.04 - 15.01.06<br>( Euro trentasettevirgolasedici ) | t    | 37,16  |          |  |
| R.01.40.20.m | Cartongesso pulito CER 17.08.02<br>( Euro tredicivirgolatrentacinque )  | t    | 13,35  |          |  |
| R.01.40.20.n | Imballaggi in carta, cartone asciutti e puliti CER 15.01.01<br>( Euro tredicivirgolatrentacinque )                    | t    | 13,35  |          |  |
| R.01.40.20.o | Imballaggi in nylon, plastica, ecc. asciutti e puliti CER 15.01.02<br>( Euro quattordicivirgolacinquantuno )          | t    | 14,51  |          |  |
| R.01.40.20.p | Legname di scarto asciutto e pulito CER 17.02.01 - 15.01.03<br>( Euro quattrovirgolasessantacinque )                  | t    | 4,65   |          |  |
| R.01.40.20.q | Legname di scarto trattato,con vernici o colle CER 17.02.01<br>( Euro novevirgolaventinove )                          | t    | 9,29   |          |  |
| R.01.40.20.r | Rifiuti da pietre o marmi palabili CER 01.04.13<br>( Euro unovirgolaottanta )   | t    | 1,80   |          |  |
| R.01.40.20.s | Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13<br>( Euro travirgolaventi )                                       | t    | 3,20   |          |  |