

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.07	OPERE A VERDE				
U.07.10	OPERE A VERDE				
U.07.10.10	Stesa e modellazione di terra di coltivo:				
U.07.10.10.a	operazione manuale (Euro tredicivirgolaottanta)	m ³	13,80	70,36%	2,12%
U.07.10.10.b	operazione meccanica (Euro trevirgolasedici)	m ³	3,16	41,67%	1,26%
U.07.10.20	compresa la fornitura:				
U.07.10.20.a	operazione manuale (Euro diciassettevirgolatrentotto)	m ³	17,38	70,36%	2,12%
U.07.10.20.b	operazione meccanica (Euro undicivirgolasessantatré)	m ³	11,69	41,67%	1,26%
U.07.10.30	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:				
U.07.10.30.a	per superfici inferiori a 5.000 m ² (Euro zerovirgolatredici)	m ²	0,13	39,68%	1,20%
U.07.10.30.b	per superfici superiori a 5.000 m ² (Euro zerovirgolazeronove)	m ²	0,09	19,84%	0,60%
U.07.10.40	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine:				
U.07.10.40.a	per superfici inferiori a 1.000 m ² (Euro zerovirgolacinquantacinque)	m ²	0,55	39,68%	1,20%
U.07.10.40.b	per superfici da 1.000 m ² a 5.000 m ² (Euro zerovirgolaquarantaquattro)	m ²	0,44	19,84%	0,60%
U.07.10.40.c	per superfici oltre 5.000 m ² (Euro zerovirgolatrentasette)	m ²	0,37	9,92%	0,30%
U.07.10.50	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine, per aiuole fino a 200 m ² o per ripristini in aree di piccole dimensioni				
U.07.10.50.a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto (Euro duevirgolacinquantaquattro)				
U.07.10.60	Vangatura manuale del terreno				
U.07.10.60.a	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m (Euro duevirgolazeroquattro)	m ²	2,04	80,36%	2,43%
U.07.10.70	Erpatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura				
U.07.10.70.a	Erpatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura (Euro zerovirgoladodici)	m ²	0,12	80,36%	2,43%
U.07.10.80	Rullatura del terreno manuale				

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.07.10.80.a	Rullatura del terreno manuale (Euro zerovirgoladodici)	m ²	0,12	80,36%	2,43%
U.07.10.90	Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:				
U.07.10.90.a	per superfici inferiori a 600 m ² (Euro zerovirgolaundici)	m ²	0,11	41,67%	1,26%
U.07.10.90.b	per superfici oltre 600 m ² (Euro zerovirgolazerosette)	m ²	0,07	39,68%	1,20%
U.07.10.100	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, escluso in ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche:				
U.07.10.100.a	in parchi e giardini senza vincoli (Euro zerovirgolacinquantadue)	cad	0,52	80,36%	2,43%
U.07.10.100.b	in vie alberate, senza macchine in sosta (Euro zerovirgolasettantanove)	cad	0,79	80,36%	2,43%
U.07.10.100.c	in vie alberate con parcheggio autovetture (Euro duevirgolassantaquattro)	cad	2,64	80,36%	2,43%
U.07.10.110	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata				
U.07.10.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata (Euro zerovirgoladiciotto)	m ²	0,18	44,64%	1,35%
U.07.10.120	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina:				
U.07.10.120.a	in zona pianeggiante (Euro unovirgolatrenta)	m ²	1,30	71,43%	2,16%
U.07.10.120.b	in zona collinare priva di difficoltà (Euro unovirgolassantasei)	m ²	1,66	73,42%	2,22%
U.07.10.120.c	in zona montuosa priva di difficoltà (Euro unovirgolavantasette)	m ²	1,97	75,40%	2,28%
U.07.10.120.d	in zona pianeggiante a media difficoltà (Euro unovirgolaquarantacinque)	m ²	1,45	74,41%	2,25%
U.07.10.120.e	in zona collinare a media difficoltà (Euro unovirgolasettantasei)	m ²	1,76	75,40%	2,28%
U.07.10.120.f	in zona montuosa a media difficoltà (Euro duevirgolazeroquattro)	m ²	2,04	77,38%	2,34%
U.07.10.120.g	in zona pianeggiante ad elevata difficoltà (Euro unovirgolasettantatre)	m ²	1,73	74,41%	2,25%
U.07.10.120.h	in zona collinare ad elevata difficoltà (Euro unovirgolavantasette)	m ²	1,97	76,39%	2,31%
U.07.10.120.i	in zona montuosa ad elevata difficoltà (Euro duevirgolaventitre)	m ²	2,23	78,38%	2,37%
U.07.10.130	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici				

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.07.10.130.a	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici (Euro quattrovirgolaquaranta)	m ²	4,40	33,73%	1,02%
U.07.10.140	Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)				
U.07.10.140.a	Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura) (Euro duevirgolanovantacinque)	m ²	2,95	80,36%	2,43%
U.07.10.150	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al m ² e di 30 g di seme al m ² , semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:				
U.07.10.150.a	per singole superfici da 200 a 1.000 m ² (Euro duevirgolaventidue)	m ²	2,22	41,67%	1,26%
U.07.10.150.b	per superfici da 1.000÷2.000 m ² (Euro unovirgolasettantasei)	m ²	1,76	36,71%	1,11%
U.07.10.150.c	per le superfici oltre i 2.000 m ² (Euro zervirgolanovantacinque)	m ²	0,95	33,73%	1,02%
U.07.10.160	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m ² di seme, esclusa irrigazione:				
U.07.10.160.a	per singole superfici da 200 a 500 m ² (Euro zervirgolaottanta)	m ²	0,80	41,67%	1,26%
U.07.10.160.b	per superfici da 500 a 1.000 m ² (Euro zervirgolasessantaquattro)	m ²	0,64	36,71%	1,11%
U.07.10.160.c	per superfici da 1.000 a 2.000 m ² (Euro zervirgolacinquantatre)	m ²	0,53	33,73%	1,02%
U.07.10.160.d	per superfici oltre 2.000 m ² (Euro zervirgolatrentasette)	m ²	0,37	30,76%	0,93%
U.07.10.170	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione:				
U.07.10.170.a	per superfici fino a 500 m ² (Euro novevirgolasessantadue)	m ²	9,62	54,57%	1,65%
U.07.10.170.b	per superfici da 500 a 2.000 m ² (Euro settevirgolazerouno)	m ²	7,01	49,61%	1,50%
U.07.10.170.c	per le superfici oltre i 2.000 m ² (Euro seivirgolazerodue)	m ²	6,02	44,64%	1,35%
U.07.10.180	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:				
U.07.10.180.a	per superfici fino a 500 m ² (Euro zervirgolaquindici)	m ²	0,15	41,67%	1,26%
U.07.10.180.b	per superfici da 500 a 2.000 m ² (Euro zervirgolaundici)	m ²	0,11	35,72%	1,08%
U.07.10.180.c	per superfici oltre i 2.000 m ²	m ²	0,10	33,73%	1,02%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
	(Euro zerovirgoladieci)				
U.07.10.190	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:				
U.07.10.190.a	per superfici da 500 m ² a 1.000 m ² (Euro zerovirgolatrentadue)	m ²	0,32	41,67%	1,26%
U.07.10.190.b	per superfici da 1.000 a 2.000 m ² (Euro zerovirgolaventidue)	m ²	0,22	37,70%	1,14%
U.07.10.190.c	per superfici oltre i 2.000 m ² (Euro zerovirgolaquindici)	m ²	0,15	34,72%	1,05%
U.07.10.200	Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, carico e trasporto a centri smaltimento compresi, escluso onere di smaltimento, per un minimo di 3 interventi annui:				
U.07.10.200.a	da eseguirsi a macchina con attrezzo semovente (Euro zerovirgolazerosei)	m ²	0,06	73,42%	2,22%
U.07.10.200.b	da eseguirsi a mano con macchina soffiatrice (Euro zerovirgoladieci)	m ²	0,10	70,44%	2,13%
U.07.10.210	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: interventi settimanali:				
U.07.10.210.a	fino a 500 m ² (Euro zerovirgolasedici)	m ²	0,16	41,67%	1,26%
U.07.10.210.b	per superfici da 500 a 2.000 m ² (Euro zerovirgoladodici)	m ²	0,12	34,72%	1,05%
U.07.10.210.c	per superfici oltre i 2.000 m ² (Euro zerovirgoladieci)	m ²	0,10	29,76%	0,90%
U.07.10.220	interventi quindicinali:				
U.07.10.220.a	fino a 500 m ² (Euro zerovirgoladiciotto)	m ²	0,18	42,66%	1,29%
U.07.10.220.b	per superfici da 500 a 2.000 m ² (Euro zerovirgolaquindici)	m ²	0,15	36,71%	1,11%
U.07.10.220.c	per superfici oltre i 2.000 m ² (Euro zerovirgolaundici)	m ²	0,11	31,75%	0,96%
U.07.10.230	tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno:				
U.07.10.230.a	fino a 500 m ² (Euro zerovirgolaventinove)	m ²	0,29	46,63%	1,41%
U.07.10.230.b	per superfici da 500 a 2.000 m ² (Euro zerovirgolaventuno)	m ²	0,21	40,68%	1,23%
U.07.10.230.c	per superfici oltre i 2.000 m ² (Euro zerovirgoladiciassette)	m ²	0,17	36,71%	1,11%
U.07.10.240	Sovrapprezzo per conferimento ad impianti autorizzati, compreso corrispettivo per onere di smaltimento:				
U.07.10.240.a	per interventi settimanali	m ²	0,18		
U.07.10.240.b	per interventi quindicinali	m ²	0,12		
U.07.10.240.c	per 4-6 interventi all'anno	m ²	0,04		

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.07.10.250	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli anno), per ogni intervento:				
U.07.10.250.a	fino a 500 m ² (Euro zerovirgoladiciannove)	m ²	0,19	64,49%	1,95%
U.07.10.250.b	per superfici da 500 a 2.000 m ² (Euro zerovirgolaquindici)	m ²	0,15	60,52%	1,83%
U.07.10.250.c	per superfici oltre i 2.000 m ² (Euro zerovirgoladieci)	m ²	0,10	55,56%	1,68%
U.07.10.250.d	sovrapprezzo per conferimento ad impianti autorizzati compreso corrispettivo per onere di smaltimento (Euro zerovirgolazerouno)	m ²	0,01		
U.07.10.260	Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza				
U.07.10.260.a	Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza (Euro zerovirgolazeronove)	m ²	0,09	69,45%	2,10%
U.07.10.270	Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno:				
U.07.10.270.a	per superfici fino a 2.000 m ² (Euro zerovirgoladieci)	m ²	0,10	41,67%	1,26%
U.07.10.270.b	per superfici oltre i 2.000 m ² (Euro zerovirgolazerasette)	m ²	0,07	38,69%	1,17%
U.07.10.280	Sovrapprezzo per conferimento ad impianti autorizzati, compreso corrispettivo per onere di smaltimento				
U.07.10.280.a	Sovrapprezzo per conferimento ad impianti autorizzati, compreso corrispettivo per onere di smaltimento (Euro zerovirgolazerouno)	m ²	0,01		
U.07.10.290	Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra:				
U.07.10.290.a	su banchine stradali (Euro zerovirgolasedici)	m ²	0,16	42,66%	1,29%
U.07.10.290.b	su scarpate stradali (Euro zerovirgoladiciassette)	m ²	0,17	44,64%	1,35%
U.07.10.300	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:				
U.07.10.300.a	fino a 500 m ² (Euro zerovirgolaquattordici)	m ²	0,14	73,42%	2,22%
U.07.10.300.b	per superfici da 500 a 2.000 m ² (Euro zerovirgolazerosei)	m ²	0,06	71,43%	2,16%
U.07.10.300.c	per superfici oltre 2.000 m ² (Euro zerovirgolazerocinque)	m ²	0,05	69,45%	2,10%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.07.10.310	Estirpazione delle piante in vivaio con formazione manuale della zolla, sollevamento, rivestimento della zolla con idoneo telo o rete metallica, legatura della chioma, carico su automezzo, escluso il trasporto al cantiere:				
U.07.10.310.a	zolle fino a 70 cm di diametro (Euro quattordicivirgolasettantotto)	cad	14,78	80,36%	2,43%
U.07.10.310.b	zolle da 70 a 90 cm di diametro (Euro ventiseivirgolaventinove)	cad	26,29	80,36%	2,43%
U.07.10.320	Estirpazione di piante da vivaio a radice nuda, per circonferenze tronco fino a 35 cm				
U.07.10.320.a	Estirpazione di piante da vivaio a radice nuda, per circonferenze tronco fino a 35 cm (Euro settevirgolaottantotto)	cad	7,88	80,36%	2,43%
U.07.10.330	Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante				
U.07.10.330.a	Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante (Euro unovirgolaquattordici)	cad	1,14	36,71%	1,11%
U.07.10.340	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:				
U.07.10.340.a	per alberi di altezza fino a 10 m (Euro novantasettevirgolacinquantasette)	cad	97,57	70,44%	2,13%
U.07.10.340.b	per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m (Euro centoventivirgolazeronove)	cad	120,09	68,45%	2,07%
U.07.10.340.c	per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m (Euro duecentodiecivirgolasedici)	cad	210,16	64,49%	1,95%
U.07.10.340.d	per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m (Euro duecentocinquantesettevirgolanoventuno)	cad	257,91	61,51%	1,86%
U.07.10.340.e	per alberi di altezza superiore a 30 m (Euro trecentocinquantaduevirgolaottantadue)	cad	352,82	56,55%	1,71%
U.07.10.350	Sovrapprezzo per interventi di abbattimento albero su strade o in presenza di servizi tecnologici ovvero con circolazione di veicoli				
U.07.10.350.a	Sovrapprezzo per interventi di abbattimento albero su strade o in presenza di servizi tecnologici ovvero con circolazione di veicoli	%	20,00		
U.07.10.360	Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime				
U.07.10.360.a	Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime (Euro zerovirgolatredici)	cad	0,13	77,38%	2,34%
U.07.10.370	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento:				
U.07.10.370.a	esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m (Euro centoventiquattrovirgolaottantaquattro)	cad	124,84	80,36%	2,43%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.07.10.370.b	esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m (Euro centosettantaseivirgolazeronove)	cad	176,09	80,36%	2,43%
U.07.10.370.c	esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m (Euro duecentoventivirgolasettantasei)	cad	220,76	80,36%	2,43%
U.07.10.370.d	esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa (Euro trecentotrentatrevirgolaottantatre)	cad	333,83	80,36%	2,43%
U.07.10.370.e	esemplari di altezza superiore a 30 m, a forma espansa (Euro trecentonovantaquattrovirgolaventidue)	cad	394,22	80,36%	2,43%
U.07.10.380	Sovrapprezzo per alberature poste in strade a bassa densità di traffico				
U.07.10.380.a	Sovrapprezzo per alberature poste in strade a bassa densità di traffico	%	10,00		
U.07.10.390	Sovrapprezzo per alberature poste in strade con elevato traffico e/o utenze (elettriche, tranviarie, ecc.)				
U.07.10.390.a	Sovrapprezzo per alberature poste in strade con elevato traffico e/o utenze (elettriche, tranviarie, ecc.)	%	15,00		
U.07.10.400	Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci				
U.07.10.400.a	Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci (Euro trevirgolaventotto)	cad	3,28	80,36%	2,43%
U.07.10.410	Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello				
U.07.10.410.a	Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello (Euro seivirgolacinquantasette)	cad	6,57	80,36%	2,43%
U.07.10.420	Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto, escluso l'onere di smaltimento a centro autorizzato del materiale di risulta:				
U.07.10.420.a	per gruppi fino a 50 piante (Euro cinquevirgolaventisei)	cad	5,26	80,36%	2,43%
U.07.10.420.b	per gruppi oltre 50 piante (Euro trevirgolanoventaquattro)	cad	3,94	80,36%	2,43%
U.07.10.420.c	arbusti singoli di altezza fino a 2 m (Euro novevirgolaottantasei)	cad	9,86	80,36%	2,43%
U.07.10.430	Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma				
U.07.10.430.a	Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma (Euro duevirgolatrentuno)	m ²	2,31	80,36%	2,43%
U.07.10.440	Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:				
U.07.10.440.a	siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm (Euro unovirgolacinquantotto)	m ²	1,58	41,67%	1,26%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.07.10.440.b	siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm (Euro unovirgolasesantaquattro)	m ²	1,64	39,68%	1,20%
U.07.10.440.c	siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm (Euro trevirgolaquarantasei)	m ²	3,46	37,70%	1,14%
U.07.10.440.d	siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm (Euro quattrovirgolasettantadue)	m ²	4,72	36,71%	1,11%
U.07.10.440.e	siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm (Euro settevirgolaottantasei)	m ²	7,86	34,72%	1,05%
U.07.10.450	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:				
U.07.10.450.a	siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m (Euro unovirgolaundici)	m ²	1,11	40,68%	1,23%
U.07.10.450.b	siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m (Euro trevirgolaquarantuno)	m ²	3,41	35,72%	1,08%
U.07.10.450.c	siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m (Euro quattrovirgolasettantuno)	m ²	4,71	33,73%	1,02%
U.07.10.450.d	siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m (Euro seivirgolaventisei)	m ²	6,26	31,75%	0,96%
U.07.10.450.e	sviluppo della siepe da 365 m ² ogni m di lunghezza (Euro cinquevirgolaventicinque)	m ²	5,25	29,76%	0,90%
U.07.10.450.f	sviluppo della siepe oltre 5 m ² ogni m di lunghezza (Euro novevirgolasesantasei)	m ²	9,66	25,79%	0,78%
U.07.10.460	Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo				
U.07.10.460.a	Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo (Euro trevirgolaquindici)	m ²	3,15	35,72%	1,08%
U.07.10.470	Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario				
U.07.10.470.a	Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario (Euro duevirgolacinquantatre)	m ²	2,53	38,69%	1,17%
U.07.10.480	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo				
U.07.10.480.a	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo (Euro unovirgoladicetto)	m ²	1,18	80,36%	2,43%
U.07.10.490	Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto):				

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.07.10.490.a	fino a 150 piante (Euro zerovirgolovanotto)	cad	0,98	79,37%	2,40%
U.07.10.490.b	oltre 150 piante (Euro zerovirgolasessantasei)	cad	0,66	77,38%	2,34%
U.07.10.500	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simili, densità di 15-25 piante al m ² , compresa la fornitura di 40 l di ammendante a m ² , la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al m ² , pacciamatura e piantine escluse:				
U.07.10.500.a	per investimenti con 15 piantine al m ² (Euro unovirgoladicotto)	cad	1,18	79,37%	2,40%
U.07.10.500.b	per investimenti con 25 piantine al m ² (Euro zerovirgolazeroquattro)	cad	0,04	77,38%	2,34%
U.07.10.510	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m:				
U.07.10.510.a	cedrus atlantica glauca (Euro centosessantanovevirgolaquarantuno)	cad	169,41	22,82%	0,69%
U.07.10.510.b	cedrus deodara (Euro centosedicivirgolasessantaquattro)	cad	116,64	32,74%	0,99%
U.07.10.510.c	cedrus libani (Euro centocinquantaseivirgolatredici)	cad	156,13	24,80%	0,75%
U.07.10.510.d	cupressus sempervirens pyramidalis (Euro sessantatrevirgolazeruno)	cad	63,01	61,51%	1,86%
U.07.10.510.e	magnolia grandiflora gallsisoniensis (Euro duecentoquarantanovevirgolatrentadue)	cad	249,32	15,87%	0,48%
U.07.10.510.f	pinus pinea (Euro novantasettevirgolasettantuno)	cad	97,71	39,68%	1,20%
U.07.10.510.g	quercus robur fastigiata (Euro centoquarantatrevirgolatrentotto)	cad	143,38	26,79%	0,81%
U.07.10.510.h	pinus austriaca nigra (Euro centoquarantatrevirgolatrentuno)	cad	143,31	26,79%	0,81%
U.07.10.520	piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm:				
U.07.10.520.a	cercis siliquastrum (Euro centoventivirgolovanovanta)	cad	120,90	31,75%	0,96%
U.07.10.520.b	liquidambar styraciflua (Euro novantanovevirgolasessantatre)	cad	99,63	38,69%	1,17%
U.07.10.520.c	platanus orientalis (Euro ottantottovirgolazerotto)	cad	88,08	43,65%	1,32%
U.07.10.520.d	robinia pseudoacacia (Euro centoquarantaduevirgolasettantasette)	cad	142,77	26,79%	0,81%
U.07.10.520.e	tilia americana (Euro sessantaduevirgolacinquantasette)	cad	62,57	61,51%	1,86%
U.07.10.530	piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm:				
U.07.10.530.a	acer negundo argenteovariegatum (Euro sessantasettevirgolasessantasette)	cad	67,67	56,55%	1,71%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.07.10.530.b	cercis siliquastrum (Euro sessantaseivirgolaottantuno)	cad	66,81	57,54%	1,74%
U.07.10.530.c	fagus sylvatica (Euro ottantaseivirgolaventotto)	cad	86,28	44,64%	1,35%
U.07.10.530.d	ligustrum japonicum Aureum (Euro centoquattordicivirgolacinquantuno)	cad	114,51	33,73%	1,02%
U.07.10.530.e	liquidambar styraciflua (Euro centotrevirgolaottantanove)	cad	103,89	36,71%	1,11%
U.07.10.530.f	mimosa (acacia) (Euro ottantavirgolaottantacinque)	cad	80,85	47,62%	1,44%
U.07.10.530.g	nespoli del Giappone (eriobotrya japonica) (Euro sessantanovevirgolaventi)	cad	69,20	55,56%	1,68%
U.07.10.530.h	prunus cerasifera pissardii (Euro settantaquattrovirgolasettantotto)	cad	74,78	51,59%	1,56%
U.07.10.530.i	quercus ilex (Euro centoventisettevirgolatrentatre)	cad	127,33	30,76%	0,93%
U.07.10.540	piante con zolla, altezza fino a 1,00 m:				
U.07.10.540.a	cercis siliquastrum (Euro quarantavirgolasettantacinque)	cad	40,75	47,62%	1,44%
U.07.10.540.b	hibiscus syriacus (Euro ventiduevirgolasettantatre)	cad	22,73	84,33%	2,55%
U.07.10.540.c	lagerstroemia indica (Euro trentunovirgolacinquantotto)	cad	31,58	61,51%	1,86%
U.07.10.540.d	laurus nobilis (Euro ventiseivirgolaquarantadue)	cad	26,42	73,42%	2,22%
U.07.10.540.e	magnolia stellata (Euro cinquantottovirgolasettanta)	cad	58,70	32,74%	0,99%
U.07.10.540.f	magnolia soulangeana (Euro trentanovevirgoladieci)	cad	39,10	49,61%	1,50%
U.07.10.540.g	nerium oleander (Euro trentottovirgolacinquantotto)	cad	38,58	49,61%	1,50%
U.07.10.550	Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico				
U.07.10.550.a	Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico	%	23,53		
U.07.10.560	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata:				
U.07.10.560.a	fino a 100 m (Euro ventinovevirgolazeronove)	m ²	29,09	63,49%	1,92%
U.07.10.560.b	oltre 100 m (Euro ventunovirgolaottantadue)	m ²	21,82	56,55%	1,71%

Articolo	Descrizione	u.m.	prezzo	% m.d.o.	% degli oneri di sicurezza interni al prezzo
U.07.10.570	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata:				
U.07.10.570.a	fino a 100 m (Euro ventiduevirgolasessantatre)	m ²	22,63	63,49%	1,92%
U.07.10.570.b	oltre 100 m (Euro dodicivirgolaottantadue)	m ²	12,82	55,56%	1,68%